Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу, на основу чл. 11. Закона о министарствима („Сл. гласник РС", бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), чл. 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) и чл. 37. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС", бр. 68/2019), решавајући по захтеву Општинске управе Прибој – Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове од 16.01.2020. године, достављеног у име инвеститора „ПОЛИЕСТЕР ГРУПА" Д.О.О. Прибој, ул. Прибојске чете бр. 44, у поступку обједињене процедуре електронским путем ROP-PRI-14047-CFPM-7-FDPNA-1/2020, доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „ПОЛИЕСТЕР ГРУПА" Д.О.О. Прибој, ул. Прибојске чете бр. 44, поднет у поступку обједињене процедуре електронским путем, за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу погона за припрему и пресовање противградног реагенса, на к.п. бр. 261/1 КО Прибој.

О б р а з л о ж е њ е

Општинска управа Прибој – Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, је у име инвеститора „ПОЛИЕСТЕР ГРУПА" Д.О.О. Прибој, ул. Прибојске чете бр. 44, у поступку обједињене процедуре електронским путем, дана 16.01.2020. године, поднела овом органу захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу погона за припрему и пресовање противградног реагенса, на к.п. бр. 261/1 КО Прибој.

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за поступање по овом захтеву нису испуњени формални услови, односно да:

1. Приложена пројектна документација није потписана на начин предвиђен правилником којим је уређена садржина техничке документације.

<u>ПОСЕБНО НАПОМИЊЕМО СЛЕДЕЋЕ НЕДОСТАТКЕ</u>

- У Технолошком пројекту, се наводи да је објекат лаке кровне конструкције (тежина конструкције је 150 kg/m^2) са издувном страном.
  Наведени подаци се налазе и у преосталој пројектној документацији, изузев Пројекта конструкције.
  Увидом у приложену пројектну документацију утврђено је да се према члану 38. Правилника о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима („Сл. лист СФРЈ", бр. 55/69), ради о објекту типа конструкције са издувном страном, тачније о објекту (згради) тешког типа, која има отпорни јаки кров, који се према издувном зиду пење под углом од 15^{O}.
- У Технолошком пројекту, се не наводи даље поступање са готовим производима који су проглашени шкартом (објекат-просторија у којој ће се складиштити, и сл.). Такође, није наведено у коју просторију Погона за производњу ПГР-а иду готови производи (навести капацитет складиштења експлозивних материја у тој просторији).
- У Анализи о зонама опсности, нису на прописан начин утврђене зоне опасности у објекту.
- У Анализи о зонама опасности, предвиђена противексплозијска заштита електричних уређаја који се налазе у зонама опасности, није у складу са опасном материјом која ће се користи у процесу производње.
- У Пројекту електроенергетских инсталација, Пројекту машинских инсталација, Пројекту система аутоматске дојаве пожара, пројектоване електричне инсталације и уређаји нису у прописаној противексплозијској заштити, с обзиром на опасну материју која ће се користити у процесу производње.

- Приликом пројектовања електричних уређаја у противексплозијској заштити које се налазе у зонама опасности, навести детаљну ознаку уређаја, која треба да садржи: српски знак усаглашености, знак противексплозивне заштите, групу опреме, категорију опреме и ниво заштите, врсту експлозивне атмосфере, средство (тип) заштите, тип репрезентативног гаса/прашине, температурну класу, ниво заштите опреме.
- У Пројекту машинских инсталација недостаје један вентилатор (просторија 7.4 са опремом за пресовање), јер је исти предвиђен пројектовањем електричних инсталација.
- У Пројекту машинских инсталација поменут је стационарни експлозиометар, а да исти није описан у пројектној документацији (карактеристике, принцип рада и сл.).
- Пројекат машинских инсталација није усклађен са Анализом зона опасности, у смислу обележавања зона опасности.
- У приложеној пројектној документацији није детаљно описан принцип рада преса за формирање отпресака реагенса са тракастим транспортером за допремање смеше и отпремање готовог отпреска, нити су дати подаци о врсти и карактеристикама материјала тракастог транспортера калупа, и врсти и карактеристикама материјала калупа у који се сипа припремљена смеша.
- У приложеној пројектној документацији, није описана регал-парна сушница за сушење компоненти, са свим припадајућим уређајима (сигурносни уређаји, термостати, електрични грејачи, противексплозијска заштита електричних уређаја и сл.).

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену чл. 37. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), те је одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поступи у складу са примедбама из овог закључка, односно поднесе надлежном органу документацију усаглашену са примедбама из овог закључка, нема обавезу поновног плаћања републичке административне таксе за подношење захтева и накнаде за централну евиденцију, као ни обавезу поновног достављања документације, односно дела техничке документације која није била предмет усаглашавања са примедбама из овог закључка, у ком случају се примењују одредбе чл. 18. ст. 5., 7., 8. и 9. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Упутство о правном средству: Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, у року од 15 дана од дана достављања закључка. Жалба се подноси првостепеном органу таксирано са 480,00 динара административне таксе.

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу, под 09.25 број 217-4-2/42-2020 од 30.01.2020. године.
/ММ/

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
пуковник полиције

Горан Посркача